

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia na Zakup 6 klimatyzatorów ściennych (cena ma zawierać dostawę i montaż) na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie zgodnie z poniższym:

- 1) Należy zaoferować 6 klimatyzatorów typu Split czy typu multisplit ?
Dowolnie. W kilku pomieszczeniach jest już zamontowana klimatyzacja typu split.
- 2) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania 36 miesięcznej gwarancji ?
Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy okresowe ?
Tak. Przeglądy raz w roku, przed okresem wzmożonej eksploatacji.
- 3) Proszę o udostępnienie rzutów każdego z pomieszczeń , w których montowane będą klimatyzatory.
Skan rzutu wraz z oznaczeniem pomieszczeń – w załączeniu.
- 4) Na którym piętrze znajduje się każde z pomieszczeń gdzie montowanych będzie 6 klimatyzatorów ?
I piętro.
- 5) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 6 klimatyzatorów?
Skropliny należy odprowadzić na dach.
- 6) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 6 klimatyzatorów?
Konieczny montaż pompek do skroplin.
- 7) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla każdego z 6 klimatyzatorów ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez wąż dachowy i jakie są jego wymiar.
Jednostkę/jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu. Dach lekko skośny, kąt ok. 10 stopni, wykonany z blachy. Budynek jednopiętrowy, jest możliwość wejścia na dach przez wąż dachowy, na dachu znajdują się podesty, schodki przystosowane do przeglądów kominiarskich. Wymiar wężu dachowego: 50x70 cm.
- 8) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 6 pomieszczeń
Klimatyzatory będą zasilane z rozdzielni elektrycznej. Rozdzielnia elektryczna /skrzynka z bezpiecznikami/ znajduje się na I piętrze, na środku korytarza, odległość od pomieszczeń: od 2 do 10 metrów.
- 9) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 6 klimatyzatorów
Długość instalacji chłodniczej zależy od miejsca usytuowania jednostki chłodniczej/jednostek chłodniczych na dachu. Bezpośrednio nad pomieszczeniami znajduje się dach (w pionie 2-3 metry).
- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 6 klimatyzatorów
Jak wyżej.
- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 6 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
Długość instalacji chłodniczej zależy od miejsca usytuowania jednostki chłodniczej/jednostek chłodniczych na dachu. Odległości w budynku zostały podane w punkcie 8.
- 12) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?
Instalacje należy prowadzić w korytkach.
- 13) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?
Instalację należy prowadzić natynkowo w korytkach.

14) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Ściany są wykonane z pustaków betonowych. Niektóre ściany działowe mogą być wykonane z użyciem regipsów.